

Số: 574/KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH

Vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 11/2026

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ bản tin dự báo mùa số 1 ngày 12/6/2026 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam dự báo nguồn nước, xây dựng kế hoạch phân phối, sử dụng nước trong công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, ứng vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa lũ năm 2026;

Căn cứ kế hoạch số 210/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 28/5/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về Kế hoạch vận hành mùa mưa năm 2026 và Phương án vận hành công trình thủy lợi vùng ĐBSCL phục vụ sản xuất và ứng phó thiên tai mùa khô năm 2026-2027;

Căn cứ bản tin số KHHM-04/17h00/CMAU ngày 15/8/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa tỉnh Cà Mau (từ tháng 9/2026 đến tháng 02/2027);

Căn cứ bản tin dự báo mùa ngày 30/9/2026 của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam dự báo nguồn nước và kế hoạch phân phối, sử dụng nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vùng ĐBSCL, năm 2026 (Vụ Đông Xuân 2026-2027);

Căn cứ kế hoạch, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của công âu thuyền Ninh Quới,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 11/2026, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất

1.1. Tỉnh Cà Mau: Các địa phương thuộc thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ (xem Phụ lục):

- Lúa Hè Thu 2026, đã thu hoạch dứt điểm 59.064ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 5,9 tấn/ha, sản lượng đạt 348.478 tấn ; Lúa Thu Đông 2026, đã xuống giống 28.208 ha/32.482ha (đạt 86,84% KH), lúa

hiện đang ở giai đoạn mạ 24.232ha, giai đoạn đẻ nhánh 3.294ha, giai đoạn đòng đòng 200 ha, số còn lại ở giai đoạn trổ; Lúa Tôm 2026 - 2027, đã xuống giống được 35.159ha/44.533ha (đạt 79% KH), , lúa hiện trong giai đoạn mạ 27.162ha, số còn lại trong giai đoạn đẻ nhánh; Lúa Đông Xuân 2026-2027, đã xuống giống được 2.300ha/59.064ha (đạt 3,89% KH), lúa hiện đang trong giai đoạn mạ 1.700ha, số còn lại trong giai đoạn đẻ nhánh;

- Tổng diện tích nuôi thủy sản 95.787ha (trong đó nuôi tôm 92.353ha).

1.2. Thành phố Cần Thơ: các xã phường vùng hưởng lợi thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục):

- Lúa Hè Thu 2026, đã thu hoạch dứt điểm 21.789ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,4 tấn/ha, sản lượng ước đạt 139.513 tấn; Lúa Thu Đông 2026, đã xuống giống được 1.204 ha, tập trung chủ yếu ở xã Tân Long, lúa hiện đang trong giai đoạn mạ 1.030 ha, số còn lại trong giai đoạn đẻ nhánh;

- Diện tích trồng màu và cây ăn trái, lũy kế 5.178ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.069 ha);

- Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 2.381ha, sản lượng ước đạt 15.546 tấn;

2. Kế hoạch vận hành

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn

- Hiện tượng ENSO: Trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, trạng thái EI Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

- Dự báo bão/ATNĐ: Từ tháng 11/2026-01/2027, số lượng bão hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ (TBNN trên Biển Đông: 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền: 1,1 cơn).

- Lượng mưa: Dự báo mưa từ tháng 11/2026 phổ biến thap hơn TBNN từ 5-15% và có khả năng kết thúc sớm.

- Dự báo nguồn nước về ĐBSCL: mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong tháng 11/2026 có xu thế giảm dần.

- Dự báo trong tháng 11/2026 có 2 kỳ triều cao ở mức cao hơn TBNN từ 11-36cm, cao hơn cùng kỳ năm 2025 từ 2-11cm; cụ thể như sau:

+ Phía biển Tây (trạm Xẻo Rô): **đợt 1 từ ngày 09-13/11**, đỉnh triều cao nhất +0,76m (10-11/11), chân triều thấp nhất tại trạm Xẻo Rô -0,10m (10/11); **đợt 2 từ ngày 25-28/11**, đỉnh triều cao nhất +0,96m (26/11), chân triều thấp nhất tại trạm Xẻo Rô -0,23m (26/11).

+ Phía biển Đông (trạm Gành Hào): **đợt 1 từ ngày 09-13/11**, đỉnh triều cao nhất +2,30m (12/11), ở mức trên **BĐ3 là 10cm**, chân triều thấp nhất -1,11m (11-12/11); **đợt 2 từ ngày 25-28/11**, đỉnh triều cao nhất +2,69m (27/11), ở mức cao hơn **BĐ3 là 49cm**, chân triều thấp nhất -1,60m (27/11).

2.2. Kế hoạch vận hành cống âu thuyền Ninh Quới tháng 11/2026.

a) Vận hành tưới, cấp nước:

Trong tháng 11/2026, cống âu thuyền Ninh Quới mở tự do thường xuyên (Điều 9 Quy trình vận hành); trường hợp khu vực sản xuất không mưa, triều kém, mực nước trong đồng thấp, công trình vận hành đóng hoàn toàn giữ nước cho khu vực và chỉ mở phục vụ giao thông thủy một vài thời điểm trong ngày (Khoản 2, Điều 10 Quy trình vận hành).

b) Vận hành tiêu, thoát nước:

Trong tháng 11/2026, cống âu thuyền Ninh Quới mở hoàn toàn (Khoản 5, Điều 14 Quy trình vận hành).

Công ty phối hợp Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cà Mau trong vận hành cống âu thuyền Ninh Quới, các cống trên địa bàn do tỉnh Cà Mau quản lý và đơn vị khai thác công trình thủy lợi thành phố Cần Thơ vận hành công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành.

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn, tiến độ sản xuất, tình hình thực tế vùng dự án, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và các địa phương vùng dự án. Ngoài việc vận hành cống để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì công trình theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi và các địa phương để vận hành công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước, đáp ứng nhu cầu dùng nước vùng hưởng lợi theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân kiểm tra, giám sát, theo dõi, quan trắc thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước, vận hành công trình theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi thuộc hệ thống và chính quyền địa phương vùng hưởng lợi, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vận hành các công trình đảm bảo nhu cầu dùng nước, tiến độ sản xuất và diễn biến khí tượng, thủy văn trong khu vực;

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác công trình thủy lợi phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành; thông báo cho các địa phương vùng hưởng lợi về kế hoạch vận hành; khuyến cáo nông dân tuân thủ theo khung lịch thời vụ, để thực hiện kế hoạch sản xuất chủ động, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh thông báo cho Công ty xử lý kịp thời.

Các cơ quan liên quan (Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam, Sở Xây dựng Cà Mau) hỗ trợ ra thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên kênh Quản

Lộ - Phụng Hiệp theo các ngày dự kiến vận hành (Kế hoạch vận hành, Thông báo vận hành) của Công ty.

Công ty lập kế hoạch vận hành cống âu thuyền Ninh Quới tháng 11/2026, gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và địa phương vùng hưởng lợi được biết, phối hợp thực hiện./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ và Cà Mau (b/c);
- Sở Xây dựng Cà Mau (p/h);
- Chi cục Thủy lợi Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Đơn vị khai thác thủy lợi Cần Thơ, Cà Mau (p/h t/h);
- UBND các xã/phường (nhờ Chi cục Thủy lợi thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HĐTV, BDH Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn



Lê Tự Do

Phụ lục

Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi công Âu thuyền Ninh Quới, thuộc HTTL Quản Lộ - Phụng Hiệp



Tỉnh/Tp, huyện cũ	Tỉnh/Tp, xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
Tỉnh Bạc Liêu	Tỉnh Cà Mau		
Huyện Hồng Dân	Xã Hồng Dân	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa	
	Xã Vĩnh Lộc	Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A	
	Xã Ninh Thạnh Lợi	Sáp nhập xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A	
	Xã Ninh Quới	Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A	
Huyện Phước Long	Xã Phước Long	Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông	
	Xã Vĩnh Phước	Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây	
	Xã Phong Hiệp	Sáp nhập xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B	
	Xã Vĩnh Thanh	Sáp nhập xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú	
Huyện Hòa Bình	Xã Hòa Bình	Sáp nhập thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ A và xã Long Thạnh	
	Xã Vĩnh Mỹ	Sáp nhập xã Minh Diệu, Vĩnh Bình và Vĩnh Mỹ B	
	Xã Vĩnh Hậu	Sáp nhập xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu A và Vĩnh Hậu	
Huyện Vĩnh Lợi	Xã Vĩnh Lợi	Sáp nhập thị trấn Châu Hưng và xã Châu Hưng A	
	Xã Hưng Hội	Sáp nhập xã Hưng Thành và xã Hưng Hội	
	Xã Châu Thới	Sáp nhập xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và Châu Thới	
Thị xã Giá Rai	Phường Giá Rai	Sáp nhập Phường 1 (thị xã Giá Rai), phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh và xã Phong Thạnh A	
	Phường Láng Tròn	Sáp nhập phường Láng Tròn, xã Phong Tân và xã Phong Thạnh Đông	
	Xã Phong Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh, Phong Thạnh Tây và Tân Phong	
2	Tỉnh Sóc Trăng	Thành phố Cần Thơ	
Thị xã Ngã Năm	Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm)	
	Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm)	
	Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm và xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị thành	