

Số: 19./TB-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v vận hành Cùm công Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô kiểm soát mặn
Đợt 2 theo kế hoạch 35/KH-TLMN-ĐBSCL (từ ngày 24/02-28/02/2026)**

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 30/01/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về việc vận hành cùm công Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 02/2026; Thông báo số 08/TB-TTQLKTCTTL ngày 13/02/2026 của Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cà Mau về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 02/2026,

Theo dự báo triều cường biển Tây (trạm Xẻo Rô): trong tháng xuất hiện 02 đợt triều cường gồm đợt 01 từ ngày 28/01 đến 03/02 và đợt 02 từ ngày 24-28/02; trong đó đợt triều đầu tháng 02/2026 (28/01-03/02) là đợt triều cường lớn nhất trong tháng, đỉnh triều dự báo đạt +0,97m (xuất hiện các ngày 01-02/02), chân triều dự báo -0,30m (xuất hiện ngày 02/02);

Dự báo xâm nhập mặn: trên sông Cái Lớn, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu 35-38km (xã Gò Quao), độ mặn 1‰ xâm nhập sâu 41-44km (phà Xáng Cụt); trên sông Cái Bé 4‰ xâm nhập sâu 10-13km (xã Bình An), độ mặn 1‰ xâm nhập sâu 13-16km (xã Bình An).

Qua theo dõi tình hình và chủ động kiểm soát mặn, hạn chế mặn xâm nhập sâu vào nội đồng (thượng lưu sông Cái Lớn, Cái Bé), ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh (gia tăng xâm nhập mặn) và việc vận hành các công trình Cùm QP5 - QP8 (Hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp), để cấp mặn và trữ mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc quốc lộ 1A, tỉnh Cà Mau.

Công ty thông báo lịch vận hành chi tiết cùm công Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô từ ngày 24/02/2026 đến ngày 28/02/2026, thời gian vận hành chi tiết xem phụ lục đính kèm.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang;
- Chi cục Thủy lợi An Giang;
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Đơn vị khai thác thủy lợi An Giang (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (Đề nghị Chi cục Thủy lợi thông báo);
- HĐTV, BGĐ Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tự Do



PHỤ LỤC

**Thời gian vận hành chi tiết cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô
từ ngày 24 -28/02/2026**

(Kèm theo Thông báo số: 19/TB-TLMN-ĐBSCL ngày 23/02/2026 của Công ty
TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam)

STT	Tên công trình	Ngày vận hành	Chế độ vận hành (đóng/mở)	Thời gian vận hành		Ghi chú
				Bắt đầu	Kết thúc	
1	Cống Cái Lớn	24/02	Đóng	14h30	16h30	- Vận hành đóng: đóng linh hoạt từ 5, 7 đến 09/11 cửa van; - Vận hành mở: mở hoàn toàn 11/11 cửa; - Khi đóng 09/11 cửa van phương tiện thủy di chuyển qua âu thuyền.
		25/02	Mở	01h00	02h00	
			Đóng	15h30	17h30	
		26/02	Mở	01h30	03h00	
			Đóng	16h30	18h30	
		27/02	Mở	02h30	04h00	
Đóng	17h30		19h30			
		28/02	Mở	03h30	05h00	
2	Cống Cái Bé	Từ ngày 24/02 đến 28/02	Đóng/mở	Đóng đồng thời, mở sau 60 phút khi mở cửa van cống Cái Lớn		Đóng, mở 02/02 cửa van. Khi đóng 02/02 cửa van, tàu thuyền di chuyển qua âu thuyền
3	Cống Xẻo Rô	Như trên	Đóng/mở	Theo thực tế		Đóng/mở khi có yêu cầu của địa phương

Lưu ý: Căn cứ thực tế tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến triều, tình hình úng ngập thượng hạ lưu các công trình (ngoài sông, trong đồng), Công ty sẽ tiến hành vận hành linh hoạt (thời gian, số lượng cửa van) đối với cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô.