

Số: 299/KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2025

KẾ HOẠCH
Vận hành công Vũng Liêm tháng 8/2025

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ bản tin số KTHM-02/17h00/VILO ngày 15/4/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi tỉnh Vĩnh Long (từ tháng 5 đến tháng 10/2025);

Căn cứ bản tin dự báo mùa số 01 ngày 20/6/2025 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp mùa lũ vùng ĐBSCL năm 2025;

Căn cứ vào Bảng dự báo Thủy triều trạm Trà Vinh năm 2025;

Căn cứ kế hoạch, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng phục vụ của công Vũng Liêm,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành công Vũng Liêm tháng 8/2025, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất:

1.1. Các xã thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (cũ):

- Lúa vụ Hè Thu 2025 đã xuống giống 8.757,21/8.502,43 ha (102,9% KH); trong đó lúa giai đoạn chín 7.104,21ha, thu hoạch 1.653 ha, năng suất bình quân ước đạt 4,71 tấn/ha;

- Diện tích xuống giống cây màu 143,83 ha (giai đoạn sinh trưởng 11,87 ha, thu hoạch 131,96 ha).

1.2. Các xã thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (cũ):

- Lúa Hè thu 2025 đã xuống giống 8.024,48/7.650ha (đạt 104,9% KH); Trong đó, giai đoạn chín 1.676,3ha ,thu hoạch 6.348,18 ha, năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha; Lúa Thu Đông 2025 đã xuống giống 2,166,65/7.650 ha (đạt 102,9% KH); Trong đó giai đoạn mạ 1.061,65 ha, chắc xanh 1.055 ha.

- Diện tích xuống giống cây màu 414 ha (giai đoạn sinh trưởng 389,8 ha, thu hoạch 24,2 ha).

2. Kế hoạch vận hành.

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn.

- Hiện tượng ENSO: Hiện tại, hiện tượng ENSO tiếp tục trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức tương đương so với TBNN trong tuần đầu tháng 6/2025; Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-90%;

- Dự báo bão/ATNĐ: Từ nay đến tháng 9/2025, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN (trên Biển Đông: 6,4 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,9 cơn);

- Lượng mưa: dự báo tổng lượng mưa ở khu vực Nam Bộ tháng 7-9/2025 xấp xỉ so với trung bình cùng kỳ;

- Dự báo tiềm năng nguồn nước về ĐBSCL: Tổng lượng dòng chảy về ĐBSCL từ tháng 7-8/2025 ở mức cao hơn TBNN từ 10-15%;

2.2. Kế hoạch vận hành cống Vũng Liêm tháng 8/2025

a) Vận hành tưới, cấp nước:

Trong tháng 8/2025, cống Vũng Liêm chủ yếu cho nước vào ra (mở cửa cống cho nước chảy qua cống theo trạng thái tự nhiên).

b) Vận hành tiêu, thoát nước, thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường:

Trong tháng 8/2025, cống Vũng Liêm vận hành linh hoạt để lấy nước phục vụ nhu cầu dùng nước, ngăn lũ và tiêu thoát nước để rửa mặn, rửa phèn, cải thiện môi trường nước hoặc đóng cống hỗ trợ thu hoạch lúa Hè Thu (Khoản 2, Khoản 4, Điều 12 Quy trình); trong thời gian xuất hiện các đợt triều cường, khi mực nước tại trạm Trà Vinh (cũ) vượt BĐI (+1,70m) hoặc khi địa phương có yêu cầu phối hợp (trên cơ sở thông báo vận hành của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo thẩm quyền được giao), tiến hành đóng cống (đóng 03 cửa) để ngăn lũ lớn, triều cường (Điều 14 Quy trình vận hành) và mở cống để tiêu nước (khi triều rút) hoặc để giải quyết giao thông thủy (thời gian và số lượng cửa mở tùy tình hình thực tế).

c) Vận hành trong các trường hợp đặc biệt, vận hành tiêu nước đệm:

Trường hợp có tin dự báo bão gần, ATNĐ hoặc mưa lớn nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực, lũ sông lên cao (mực nước tại trạm thủy văn Trà Vinh ở mức BĐIII¹ trở lên), Công ty sẽ đề xuất với Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Vĩnh Long phương án vận hành cụ thể (quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 và Điểm a Khoản 1 Điều 15 Quy trình vận hành), đồng thời báo cáo đến Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi xem xét, xử lý.

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn và tiến độ sản xuất vùng dự án, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và các địa phương vùng dự án. Ngoài việc vận hành cống để

¹ Mực nước báo động 3 tại trạm thủy văn Trà Vinh là +1,90m

kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì công trình theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và địa phương vùng hưởng lợi để vận hành các công trình thuộc hệ thống đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân kiểm tra, giám sát, theo dõi, quan trắc thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước, vận hành công trình theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và chính quyền địa phương vùng hưởng lợi, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vận hành các công trình đảm bảo nhu cầu dùng nước, tiến độ sản xuất và diễn biến khí tượng, thủy văn trong khu vực;

Đề nghị Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chuyên môn thường xuyên cung cấp tình hình, diễn biến khí tượng thủy văn, hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường (đặc biệt diễn biến mực nước tại các trạm thủy văn Trà Vinh (cũ) để việc vận hành công trình được chủ động;


Đề nghị Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản Vĩnh Long, đơn vị khai thác tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh (cũ) phối hợp trong công tác vận hành hệ thống công trình theo Quy trình vận hành và thông báo cho các xã vùng hưởng lợi dự án về kế hoạch vận hành; hướng dẫn nông dân tuân thủ khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền khuyến cáo, để thực hiện kế hoạch sản xuất chủ động, hiệu quả.

Công ty lập kế hoạch vận hành công Vững Liêm tháng 8/2025, gửi đến các cơ quan chức năng, đơn vị khai thác, địa phương vùng dự án và các cơ quan có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long (b/c);
- Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Vĩnh Long (b/c);
- Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Vĩnh Long (p/h);
- Đơn vị khai thác tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (cũ) (p/h thực hiện);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HĐTV, BGĐ Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do