

Số: 90./TB-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v vận hành Cùm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô
hỗ trợ tiêu úng ngập, do ảnh hưởng triều cường, lũ nội đồng và
ảnh hưởng của bão KALMAEGI từ ngày 05-10/11/2025**

Theo bản tin dự báo mưa khu vực Nam bộ của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây nguyên từ ngày 03-5/11/2025, khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; Tổng lượng phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 140mm, tại các tỉnh An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ lượng mưa phổ biến từ 50-150mm. **Từ ngày 05-6/11, mưa tiếp tục xuất hiện phổ biến từ 50-100mm.**

Căn cứ Kế hoạch số 467/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 01/11/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về việc vận hành cùm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 11/2025; Bản tin đợt xuất số 06, ngày 03/11/2025 của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam về dự báo chế độ dòng chảy, xâm nhập mặn và tư vấn hỗ trợ vận hành công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô do ảnh hưởng của cơn bão KALMAEGI.

Nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dân sinh kinh tế vùng dự án và đảm bảo an toàn giao thông khu vực công trình, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam thông báo về việc vận hành Cùm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô hỗ trợ tiêu úng ngập, do ảnh hưởng triều cường, lũ nội đồng và ảnh hưởng của bão KALMAEGI từ ngày **05/11/2025** đến ngày **10/11/2025** (Chi tiết phụ lục đính kèm).

Nơi nhận:

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Cục Quản lý đề điều và PCTT (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/TP An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Thủy lợi An Giang, Cần Thơ và Cà Mau;
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Các đơn vị khai thác thủy lợi Cà Mau, An Giang và Cần Thơ (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (Đề nghị Chi cục Thủy lợi thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- Viện KHTLMN, QHTLMN, KTB;
- HDTV, BGĐ Cty;
- Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 14 (p/h, t/h);
- Lưu: VT, CNĐBSCL.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do



PHỤ LỤC

Thời gian vận hành chi tiết cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô từ ngày 05-10/11/2025

Kèm theo Thông báo số: 90/TB-TLMN-ĐBSCL ngày 03/11/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam)

STT	Công trình	Ngày vận hành	Chế độ vận hành (đóng/mở)	Thời gian vận hành		Số cửa tham gia vận hành
				Bắt đầu	Kết thúc	
1	Cống Cái Lớn	05/11	Đóng	21h00	23h00	- Vận hành đóng: vận hành linh hoạt, đóng từ 05, 07 đến 09/11 cửa van; - Vận hành mở: mở hoàn toàn 11/11 cửa; - Khi đang vận hành đóng cửa, mực nước phía hạ lưu cống có nguy cơ tăng $\geq +1,20\text{m}$ tiến hành mở lần lượt, đến khi mở hoàn toàn 11/11 cửa van
		06/11	Mở	07h00	08h30	
			Đóng	22h00	24h00	
		07/11	Mở	08h00	09h30	
			Đóng	22h00	24h00	
		08/11	Mở	09h00	11h00	
			Đóng	22h00	24h00	
		09/11	Mở	10h00	11h30	
		10/11	Đóng	00h00	02h00	
			Mở	11h00	12h30	
2	Cống Cái Bé	Từ 05/11-10/11	Đóng/mở	Đóng đồng thời, mở sau 60 phút khi mở cửa van cống Cái Lớn		Đóng, mở 02/02 cửa van. Khi đóng 02/02 cửa van, tàu thuyền di chuyển qua âu thuyền
3	Cống Xẻo Rô	Từ 05/11-10/11	Đóng/mở	Theo thực tế		Đóng/mở khi có yêu cầu của địa phương

Lưu ý: Căn cứ thực tế tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến triều, tình hình úng ngập thượng hạ lưu các công trình (ngoài sông, trong đồng), Công ty sẽ tiến hành vận hành linh hoạt (thời gian, số lượng cửa van) đối với cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô.