

Số: 405./KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2025

KẾ HOẠCH
Vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 10/2025

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ bản tin dự báo mùa số 2 ngày 04/8/2025 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về việc dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp mùa lũ vùng ĐBSCL năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 314/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 07/8/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về việc vận hành các công trình vùng Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ sản xuất và ứng phó thiên tai trong mùa lũ năm 2025;

Căn cứ bản tin số KHHM-04/17h00/CMAU ngày 15/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa tỉnh Cà Mau (từ tháng 9/2025 đến tháng 02/2026);

Căn cứ kế hoạch, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của công âu thuyền Ninh Quới,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 10/2025, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất:

1.1. Tỉnh Cà Mau: Các địa phương thuộc thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ (xem Phụ lục):

- Lúa vụ Hè Thu 2025, xuống giống 58.479/58.479 ha (đạt 100% KH), diện tích thu hoạch đến thời điểm là 50.603/58.479 ha (đạt 86,53% diện tích xuống giống), năng suất ước đạt 5,9 tấn/ha, sản lượng ước đạt 299.135 tấn; Lúa Thu Đông 2025, đã xuống giống 582 ha tập trung chủ yếu ở xã Hòa Bình; Lúa Tôm 2025-2026, đã xuống giống 4.206/40.126 ha (đạt 10,5% KH);

- Tổng diện tích nuôi thủy sản là 92.353,0ha.

1.2. Thành phố Cần Thơ: các xã phường vùng hưởng lợi thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục):

- Lúa Hè Thu 2025, đã thu hoạch dứt điểm 18.500 ha, năng suất ước đạt 5,4 tấn/ha, sản lượng thu hoạch đạt 99.900 tấn; Lúa vụ Thu Đông 2025, đã xuống giống 1.534 ha tập trung chủ yếu ở phường Ngã Năm và xã Tân Long.

- Diện tích trồng màu và cây ăn trái, lũy kế 7.407 ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.537 ha);

- Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 3.011 ha, sản lượng ước đạt 12.012 tấn;

2. Kế hoạch vận hành

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn

- Hiện tượng ENSO: hiện tại, ENSO tiếp tục trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương - $0,3^{\circ}\text{C}$ trong tuần đầu tháng 9; từ tháng 10 đến tháng 12/2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt trạng thái La Nina;

- Dự báo bão/ATNĐ: dự báo trong tháng 10-12, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với TBNN (TBNN trên biển Đông: 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn);

- Lượng mưa: dự báo tổng lượng mưa ở khu vực Nam Bộ trong tháng 10/2025 phổ biến cao hơn TBNN từ 10-30%;

- Dự báo nguồn nước về ĐBSCL: mực nước ở đầu nguồn ĐBSCL trong tháng 10/2025 có xu thế tăng dần từ đầu tháng 10 và **đạt đỉnh từ ngày 8/10 đến ngày 12/10 (có khả năng đây chính là đỉnh lũ năm 2025); Cụ thể tại Tân Châu đạt từ +3,3 - +3,5m ở mức xấp xỉ BDI** (so với TBNN cao hơn từ 0,3-0,5m, so với năm 2024 cao hơn từ 0,1-0,6m); **Tại trạm Châu Đốc đạt +3,2 - +3,3m ở mức cao hơn BDI từ 0,2-0,3m** (so với cùng kỳ TBNN cao hơn 0,1-0,5m, so với năm 2024 cao hơn 0,1 - 0,3m);

- Dự báo triều cường biển Đông (trạm Gành Hào): tháng 10/2025, dự báo có 02 đợt triều cường, đợt 01 từ ngày 08-12/10 và đợt 02 từ 23-27/10.

2.2. Kế hoạch vận hành cống âu thuyền Ninh Quới tháng 10/2025.

a) Vận hành tưới, cấp nước:

Trong tháng 10/2025, cống âu thuyền Ninh Quới mở tự do thường xuyên (Điều 9 Quy trình vận hành); trường hợp khu vực sản xuất không mưa, triều kém, mực nước trong đồng thấp, công trình vận hành đóng hoàn toàn giữ nước cho khu vực và chỉ mở phục vụ giao thông thủy một vài thời điểm trong ngày (Khoản 2, Điều 10 Quy trình vận hành).

b) Vận hành tiêu, thoát nước:

Trong tháng 10/2025, cống âu thuyền Ninh Quới mở hoàn toàn (Khoản 5, Điều 14 Quy trình vận hành).

Công ty phối hợp Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cà Mau trong vận hành cống âu thuyền Ninh Quới và các cống trên địa bàn tỉnh Cà Mau; phối hợp đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị khai thác thành phố Cần Thơ vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành.

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn, tiến độ sản xuất, tình hình thực tế vùng dự án, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và các địa phương vùng dự án. Ngoài việc vận hành cống để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì công trình theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân khai thác công trình và các địa phương để vận hành công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước, đáp ứng nhu cầu dùng nước vùng hưởng lợi theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân kiểm tra, giám sát, theo dõi, quan trắc thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước, vận hành công trình theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và chính quyền địa phương vùng hưởng lợi, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vận hành các công trình đảm bảo nhu cầu dùng nước, tiến độ sản xuất và diễn biến khí tượng, thủy văn trong khu vực;

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác thủy lợi các tỉnh/thành phố Cần Thơ, Cà Mau phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành; thông báo đến các địa phương trong vùng dự án về kế hoạch vận hành; hướng dẫn nông dân tuân thủ theo khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền khuyến cáo, để thực hiện kế hoạch sản xuất chủ động, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh thông báo cho Chi nhánh, để báo cáo Công ty xử lý kịp thời.

Công ty lập kế hoạch vận hành cống Âu thuyền Ninh Quới tháng 10/2025, gửi đến các cơ quan chức năng, đơn vị khai thác công trình thủy lợi, địa phương vùng dự án và các cơ quan có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/TP Cần Thơ và Cà Mau (để b/c);
- BCH PCTT và UPSC CTTTL vùng ĐBSCL (b/c);
- Chi cục Thủy lợi Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Các đơn vị khai thác thủy lợi Cần Thơ và Cà Mau (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (nhờ Chi cục Thủy lợi Cần Thơ và Cà Mau thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HDTV, BGD Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do



Phụ lục

Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi công Âu thuyền Ninh Quới, thuộc thuộc HTTL Quản Lộ - Phụng Hiệp

TT	Tỉnh/Tp, huyện cũ	Tỉnh/Tp, xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
1	Tỉnh Bạc Liêu	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Hồng Dân	Xã Hồng Dân	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa	
		Xã Vĩnh Lộc	Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A	
		Xã Ninh Thạnh Lợi	Sáp nhập xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A	
		Xã Ninh Quới	Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A	
	Huyện Phước Long	Xã Phước Long	Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông	
		Xã Vĩnh Phước	Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây	
		Xã Phong Hiệp	Sáp nhập xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B	
		Xã Vĩnh Thanh	Sáp nhập xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú	
	Huyện Hòa Bình	Xã Hòa Bình	Sáp nhập thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ A và xã Long Thạnh	
		Xã Vĩnh Mỹ	Sáp nhập xã Minh Diệu, Vĩnh Bình và Vĩnh Mỹ B	
		Xã Vĩnh Hậu	Sáp nhập xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu A và Vĩnh Hậu	
	Huyện Vĩnh Lợi	Xã Vĩnh Lợi	Sáp nhập thị trấn Châu Hưng và xã Châu Hưng A	
		Xã Hưng Hội	Sáp nhập xã Hưng Thành và xã Hưng Hội	
		Xã Châu Thới	Sáp nhập xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và Châu Thới	
	Thị xã Giá Rai	Phường Giá Rai	Sáp nhập Phường 1 (thị xã Giá Rai), phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh và xã Phong Thạnh A	
		Phường Láng Tròn	Sáp nhập phường Láng Tròn, xã Phong Tân và xã Phong Thạnh Đông	
		Xã Phong Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh, Phong Thạnh Tây và Tân Phong	
2	Tỉnh Sóc Trăng	Thành phố Cần Thơ		
	Thị xã Ngã Năm	Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm)	
		Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm)	
		Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm và xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị thành	