

Số: ~~44~~../KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
Vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 9/2026

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ bản tin dự báo mùa số 1 ngày 12/6/2026 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam dự báo nguồn nước, xây dựng kế hoạch phân phối, sử dụng nước trong công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, ứng vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa lũ năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 28/5/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về kế hoạch vận hành mùa mưa năm 2026 và Phương án vận hành công trình thủy lợi vùng ĐBSCL phục vụ sản xuất và ứng phó thiên tai mùa khô năm 2026-2027;

Căn cứ kế hoạch, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của công âu thuyền Ninh Quới,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 9/2026, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất

1.1. Tỉnh Cà Mau: Các địa phương thuộc thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ (xem Phụ lục)

- Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 58.962 ha, năng suất bình quân ước đạt 7,46 tấn/ha, sản lượng ước đạt 439.857 tấn; Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống 59.064ha/58.479ha (đạt 101% KH), lúa hiện đang giai đoạn đòng 3.032 ha, giai đoạn trổ 45.441 ha, số còn lại ở giai đoạn chín; Lúa Thu Đông 2026, đã xuống giống 582 ha, tập trung chủ yếu ở xã Hòa Bình, lúa hiện đang ở giai đoạn đẻ nhánh;

- Tổng diện tích nuôi thủy sản 95.787ha (trong đó nuôi tôm 92.353 ha).

1.2. Thành phố Cần Thơ: các xã phường vùng hưởng lợi thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục)

- Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 21.789 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 8,2 tấn/ha, sản lượng ước đạt 178.670 tấn; Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống 21.789ha/21.790ha (đạt 99,9% KH),

diện tích thu hoạch đến nay được 2.230 ha, năng suất bình quân ước đạt 6,3 tấn/ha, sản lượng ước đạt 14.049 tấn;

- Diện tích trồng màu và cây ăn trái, lũy kế 4.747 ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.069 ha);

- Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 2.075 ha, sản lượng ước đạt 12.490 tấn.

2. Kế hoạch vận hành

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn

- Hiện tượng ENSO: Hiện tại, ENSO đang trong trạng thái trạng thái El Nino với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 8/2026 ở mức $1,8^{\circ}\text{C}$. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới từ tháng 9-11/2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 7% El Nino đạt cường độ mạnh và 93% El Nino đạt cường độ rất mạnh).

- Dự báo Bão/ATNĐ: Từ tháng 9-11/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 6,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,7 cơn).

- Lượng mưa: Dự báo khu vực Tây Nam Bộ trong tháng 9/2026, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN

- Dự báo trong tháng 9/2026 phía biển Đông và biển Tây xuất hiện 2 kỳ triều cường, cụ thể:

- + Phía biển Tây (trạm Xẻo Rô): **đợt 01 từ ngày 5-8/9**, đỉnh triều cao nhất +0,74m (6-7/9), chân triều thấp nhất -0,17m (7/9); **đợt 02 từ ngày 28-30/9**, đỉnh triều cao nhất +0,73m (30/9), chân triều thấp nhất -0,13m (30/9).

- + Phía biển Đông (trạm Gành Hào): **đợt 01 từ ngày 10-13/9**, đỉnh triều cao nhất +2,06m (12/9), chân triều thấp nhất -1,56m (09/9); **đợt 02 từ ngày 27-30/9**, đỉnh triều cao nhất +2,19m (30/9), chân triều thấp nhất -1,31m (30/9).

2.2. Kế hoạch vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 9/2026

a) Vận hành tưới, cấp nước:

Trong tháng 9/2026, công âu thuyền Ninh Quới mở tự do thường xuyên (Điều 9 Quy trình vận hành); trường hợp đặc biệt khi khu vực sản xuất không mưa, triều kém, mực nước trong đồng thấp, công trình vận hành đóng hoàn toàn giữ nước cho khu vực và chỉ mở phục vụ giao thông thủy một vài thời điểm trong ngày (Khoản 2, Điều 10 Quy trình vận hành).

b) Vận hành tiêu, thoát nước:

Trong tháng 9/2026, công âu thuyền Ninh Quới mở hoàn toàn (Khoản 5, Điều 14 Quy trình vận hành)

Công ty phối hợp Chi cục Thủy lợi và Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cà Mau trong vận hành công âu thuyền Ninh Quới, các công trên địa bàn do tỉnh Cà Mau quản lý và đơn vị khai thác công trình thủy lợi thành phố Cần Thơ vận hành công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành.

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn, tiến độ sản xuất, tình hình thực tế vùng dự án, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ

quan quản lý, tổ chức khai thác và các địa phương vùng dự án. Ngoài việc vận hành công để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì công trình theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi và các địa phương để vận hành công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước, đáp ứng nhu cầu dùng nước vùng hưởng lợi theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân kiểm tra, giám sát, theo dõi, quan trắc thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước, vận hành công trình theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi thuộc hệ thống và chính quyền địa phương vùng hưởng lợi, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vận hành các công trình đảm bảo nhu cầu dùng nước, tiến độ sản xuất và diễn biến khí tượng, thủy văn trong khu vực;

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác công trình thủy lợi phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành; thông báo cho các địa phương vùng hưởng lợi về kế hoạch vận hành; khuyến cáo nông dân tuân thủ theo khung lịch thời vụ, để thực hiện kế hoạch sản xuất chủ động, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh thông báo cho Công ty xử lý kịp thời.

Các cơ quan liên quan (Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam, Sở Xây dựng Cà Mau) hỗ trợ ra thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp theo các ngày dự kiến vận hành (Kế hoạch vận hành, Thông báo vận hành) của Công ty.

Công ty lập kế hoạch vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 9/2026, gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và địa phương vùng hưởng lợi được biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ và Cà Mau (b/c);
- Sở Xây dựng Cà Mau (p/h);
- Chi cục Thủy lợi Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Đơn vị khai thác thủy lợi Cần Thơ, Cà Mau (p/h t/h);
- UBND các xã/phường (nhờ Chi cục Thủy lợi thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HDTV, BĐH Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tự Do



Phụ lục
Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi công Âu thuyền Ninh Quới, thuộc HTTL Quản Lộ - Phụng Hiệp

Tỉnh/TP, huyện cũ		Tỉnh/TP, xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
Huyện Hồng Dân	Tỉnh Bạc Liêu	Tỉnh Cà Mau		
		Xã Hồng Dân	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa	
		Xã Vĩnh Lộc	Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A	
		Xã Ninh Thạnh Lợi	Sáp nhập xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A	
		Xã Ninh Quới	Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A	
Huyện Phước Long		Xã Phước Long	Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông	
		Xã Vĩnh Phước	Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây	
		Xã Phong Hiệp	Sáp nhập xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B	
		Xã Vĩnh Thanh	Sáp nhập xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú	
		Xã Hòa Bình	Sáp nhập thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ A và xã Long Thành	
Huyện Hòa Bình		Xã Vĩnh Mỹ	Sáp nhập xã Minh Diệu, Vĩnh Bình và Vĩnh Mỹ B	
		Xã Vĩnh Hậu	Sáp nhập xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu A và Vĩnh Hậu	
		Xã Vĩnh Lợi	Sáp nhập thị trấn Châu Hưng và xã Châu Hưng A	
Huyện Vĩnh Lợi		Xã Hưng Hội	Sáp nhập xã Hưng Thành và xã Hưng Hội	
		Xã Châu Thới	Sáp nhập xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và Châu Thới	
		Phường Giá Rai	Sáp nhập Phường 1 (thị xã Giá Rai), phường Hộ Phòng, xã Phong Thanh và xã Phong Thạnh A	
Thị xã Giá Rai		Phường Láng Tròn	Sáp nhập phường Láng Tròn, xã Phong Tân và xã Phong Thạnh Đông	
		Xã Phong Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh, Phong Thạnh Tây và Tân Phong	
2	Tỉnh Sóc Trăng	Thành phố Cần Thơ		
Thị xã Ngã Năm		Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới	
		Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới	
		Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long và xã Thành Tân	