

Số: 413./KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH

Vận hành Cụm công Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 9/2026

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-BNN-TL ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ Công văn số 1390/CCĐTNDPN-QLHT; số 1391/CCĐTNDPN-QLHT, số 1392/CCĐTNDPN-QLHT ngày 27/12/2021 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam về việc lưu thông đường thủy nội địa qua khu vực cống âu thuyền Cái Bé trên sông Cái Bé, cống âu thuyền Cái Lớn trên sông Cái Lớn, cống âu thuyền Xẻo Rô trên kênh Tân Bằng - Cán Gáo (kênh Xẻo Rô);

Căn cứ bản tin dự báo mùa lũ ngày 26/5/2026 của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam dự báo chế độ dòng chảy, xâm nhập mặn và tư vấn hỗ trợ vận hành công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô;

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 28/5/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về Kế hoạch vận hành mùa mưa năm 2026 và Phương án vận hành công trình thủy lợi vùng ĐBSCL phục vụ sản xuất và ứng phó thiên tai mùa khô năm 2026-2027;

Căn cứ bản tin dự báo mùa số 1 ngày 12/6/2026 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam dự báo nguồn nước, xây dựng kế hoạch phân phối, sử dụng nước trong công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, ứng vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa lũ năm 2026;

Căn cứ bản tin dự báo tháng 9/2026 ngày 26/8/2026 của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam dự báo chế độ dòng chảy, xâm nhập mặn và tư vấn hỗ trợ vận hành công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô (từ ngày 01/9 đến 30/9/2026);

Căn cứ vào Bảng dự báo thủy triều trạm Xẻo Rô năm 2026;

Căn cứ kế hoạch sản xuất, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, Quản Lộ - Phụng Hiệp;

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành cụm công Cái Lớn, cống Cái Bé và cống Xẻo Rô tháng 9 năm 2026, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất

1.1. Tỉnh An Giang:

Các địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án); Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 104.963 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 7,88 tấn/ha, sản lượng đạt 827.108 tấn; Lúa Hè Thu 2026, đã gieo sạ 104.670 ha/105.721 (đạt 99% KH), diện tích thu hoạch đến nay được 45.885 ha, năng suất bình quân ước đạt 6,12 tấn/ha, sản lượng ước đạt 280.892 tấn; Lúa Thu Đông 2026, đã xuống giống được 15.468 ha, lúa hiện đang giai đoạn mạ 338 ha, giai đoạn đẻ nhánh 14.165 ha, số còn lại ở giai đoạn đòng. Diện tích thả nuôi thủy sản thực hiện được 295.025 ha (trong đó diện tích nuôi tôm 119.815 ha).

1.2. Thành phố Cần Thơ:

a) Các địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 47.935 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 7,41 tấn/ha, sản lượng ước đạt 355.198 tấn;

- Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống dứt điểm 47.964 ha/46.614ha (đạt 102,9% KH), diện tích thu hoạch đến nay được 26.459ha (đạt 55,2% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,3 tấn/ha, sản lượng đạt 166.692 tấn; Lúa Thu Đông 2026, đã xuống giống được 12.330 ha, lúa hiện đang trong giai đoạn mạ 6.521 ha, số còn lại ở giai đoạn đẻ nhánh.

b) Các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Về lúa: (1) Lúa Đông - Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 21.789ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 8,2 tấn/ha, sản lượng ước đạt 178.670 tấn; (2) Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống 21.789ha/21.790ha (đạt 99,99% KH), diện tích thu hoạch đến nay được 2.230 ha, năng suất bình quân ước đạt 6,3 tấn/ha, sản lượng đạt 14.049 tấn ;

- Diện tích trồng màu và cây ăn trái, lũy kế 4.747 ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.069 ha);

- Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 2.075 ha, sản lượng ước đạt 12.490 tấn.

1.3. Tỉnh Cà Mau (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Về lúa: (1) Lúa Đông - Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 22.901 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 7,65 tấn/ha, sản lượng ước đạt 175.193 tấn; (2) Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống được 22.716 ha/22.975 ha (đạt 98,9% KH), lúa hiện đang ở giai đoạn đòng 509 ha, giai đoạn trổ 17.898, số còn lại ở giai đoạn chín;

- Diện tích nuôi thủy sản thực hiện 49.919ha (trong đó diện tích nuôi tôm là 48.509ha).

2. Kế hoạch vận hành.

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước.

- Hiện tượng ENSO: Hiện tại, ENSO đang trong trạng thái trạng thái El Nino với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 8/2026 ở mức $1,8^{\circ}\text{C}$. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới từ tháng 9-11/2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 7% El Nino đạt cường độ mạnh và 93% El Nino đạt cường độ rất mạnh).

- Dự báo Bão/ATNĐ: Từ tháng 9-11/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 6,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,7 cơn).

- Lượng mưa: Dự báo khu vực Tây Nam Bộ trong tháng 9/2026, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN

- Dự báo nguồn nước: Dự báo mực nước ở đầu nguồn ĐBSCL trong tháng 9/2026 có xu thế tăng dần và đạt đỉnh lũ đầu vụ trong đầu tháng 9 tại 2 trạm đầu nguồn như sau: **Tại Tân Châu đạt từ 3,2-3,4m, tại Châu Đốc đạt từ 2,6-2,7m.** Mực nước nội vùng hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé chịu tác động chủ yếu bởi triều phía biển Đông và biển Tây. Dự báo mực nước lớn nhất trong tháng trên các trạm biến đổi ở mức 0,7 - 1,05m, diễn biến mực nước có xu thế cao ở khu vực ven sông chính, thấp dần về phía khu vực xa sông chính và bên trong nội đồng. **Dự báo mực nước lớn nhất tại hạ lưu cống Cái Lớn từ 1,05 - 1,07m, tại hạ lưu cống Cái Bé từ 0,98 - 1,02m xuất hiện trong kỳ triều từ 5-6/9/2026.** Đề phòng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trong kỳ triều cường, mực nước có thể gia tăng từ 3-5cm. Trong điều kiện không có mưa lớn bất thường, ảnh hưởng của Bão/ATNĐ sẽ ít có khả năng gây ra ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh trong tháng.

- Dự báo trong tháng 9/2026 phía biển Tây xuất hiện 2 kỳ triều cường, cụ thể:

+ **Đợt 01 từ ngày 5-8/9:** đỉnh triều cao nhất xuất hiện tại trạm Xẻo Rô +0,74m (6-7/9), chân triều thấp nhất tại trạm Xẻo Rô -0,17m (7/9);

+ **Đợt 02 từ ngày 28-30/9:** đỉnh triều cao nhất xuất hiện tại trạm Xẻo Rô +0,73m (30/9), chân triều thấp nhất tại trạm Xẻo Rô -0,13m (30/9).

2.2. Kế hoạch vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 9/2026.

a) Vận hành cống Cái Lớn:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 13 Quy trình vận hành (*Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BĐ3¹*), trong tháng 9/2026, cống Cái Lớn chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do;

Trường hợp khi có dự báo bão/ATNĐ của các cơ quan khí tượng thủy văn (Trung ương, địa phương) và khi có yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, cống Cái Lớn sẽ được vận hành linh hoạt tiêu nước đệm và tiêu nước tối đa (Điều 16 Quy trình vận hành).

¹ Mức BĐ3 tại trạm Xẻo Rô trên sông Cái Lớn là +1,00m

b) Vận hành cống Cái Bé:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 13 Quy trình vận hành (Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BD3), trong tháng 9/2026, cống Cái Bé chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do;

Trường hợp khi có dự báo bão/ATNĐ của các cơ quan khí tượng thủy văn (Trung ương, địa phương) và khi có yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, cống Cái Bé sẽ được vận hành linh hoạt tiêu nước đêm và tiêu nước tối đa (Điều 16 Quy trình vận hành).

c) Vận hành cống âu thuyền Xẻo Rô: Vận hành khi địa phương có yêu cầu vận hành phối hợp

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến xâm nhập mặn và tiến độ sản xuất vùng dự án Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác công trình thủy lợi và các địa phương vùng hưởng lợi. Ngoài việc vận hành cống để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì các công trình theo quy định.

2.3. Vận hành kiểm soát triều cường trong trường hợp mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô từ BD3 và trên BD3 ($\geq +1,00\text{m}$)

Trong quá trình vận hành các công trình (đóng kín hoàn toàn), nếu mực nước hạ lưu cống Cái Lớn đạt cao trình $\geq +1,20\text{m}$, cống Cái Lớn và Cái Bé sẽ vận hành linh hoạt để khống chế mực nước không tăng, theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quy trình vận hành.

3. Tổ chức thực hiện

- Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác công trình và các địa phương trong vùng hưởng lợi để vận hành các công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

- Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân vận hành; theo dõi, quan trắc, kiểm tra, giám sát thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước và vận hành các cống theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh báo cáo Công ty để kịp thời xử lý, đặc biệt khi tình hình triều cường, xâm nhập mặn diễn biến gay gắt, mưa lớn thất thường ảnh hưởng đến sản xuất khu vực hưởng lợi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến triều, xâm nhập mặn, diễn biến mực nước, chất lượng nước, cập nhật tình hình, tiến độ sản xuất trong khu vực để tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vận hành kiểm soát nguồn nước, hỗ trợ tưới, tiêu nước trên hệ thống.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác thủy lợi các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Cà Mau phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình

vận hành; thông báo cho các địa phương vùng hưởng lợi về kế hoạch vận hành và tuân thủ theo khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động lấy nước, tiêu thoát nước, để thực hiện kế hoạch sản xuất hiệu quả;

- Chi cục Thủy lợi An Giang phối hợp vận hành các công trình thuộc Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (do Chi cục quản lý, khai thác). Trong trường hợp công Cái Lớn phải vận hành đóng từ 09/11 cửa van đến đóng hoàn toàn 11/11 cửa van, cống âu thuyền Vàm Bà Lịch Cụm Châu Thành (CT) vận hành phối hợp;

- Trong quá trình kiểm soát nguồn nước trong hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, khi độ mặn tại trạm Bắc Hồng Dân $\geq 7\text{‰}$, đề nghị Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cà Mau phối hợp vận hành các cụm cống QP5, QP6, QP7 và QP8 (Danh mục kèm theo Quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp ban hành tại Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), để tiêu rút mặn đến khi độ mặn tại trạm Bắc Hồng Dân xuống $< 7\text{‰}$ và có xu thế giảm;

- Đề nghị UBND các xã/phường nằm dọc theo hạ lưu các công trình (phía biển) hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong nâng cao tạm thời bờ bao (bằng đất, vật liệu tại chỗ) ở các nơi xung yếu, cao trình thấp, bổ sung cửa van điều tiết (bằng gỗ, vật liệu địa phương...) tại các cửa mương lấy nước và các vị trí cống có cửa van bị xuống cấp, để ngăn nước tràn và tiêu thoát nước, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng xâm nhập mặn, úng ngập, bảo vệ nhà cửa, ruộng, vườn của nhân dân;

- Các cơ quan có liên quan (Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam, Sở Xây dựng An Giang) hỗ trợ ra thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn theo các ngày dự kiến vận hành (Kế hoạch vận hành, Thông báo vận hành) của Công ty; Công ty phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Tắc Cậu và đơn vị chuyên ngành về thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện giao thông thủy khi các phương tiện di chuyển qua âu thuyền (trường hợp công Cái Lớn đóng từ 09 đến 11/11 cửa van) và qua các công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Công ty lập kế hoạch vận hành Cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 9/2026, gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và các địa phương vùng hưởng lợi được biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (b/c);
- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/TP An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (để b/c);
- Sở Xây dựng An Giang (p/h);
- Chi cục Thủy lợi An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Các đơn vị khai thác thủy lợi Cà Mau, An Giang và Cần Thơ (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (nhờ Chi cục Thủy lợi các tỉnh/TP thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HDTV, BDH Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tự Do



Phụ lục 02

Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi thuộc HTTL Cải Lớn-Cải Bé

Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
1 Tỉnh Kiên Giang	Tỉnh An Giang		
	Xã Vĩnh Bình	Sáp nhập các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam và Bình Minh	
	Xã Vĩnh Thuận	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận và xã Tân Thuận	
	Xã Vĩnh Phong	Sáp nhập thị trấn Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong và xã Phong Đông	
	Xã Vĩnh Hòa	Sáp nhập các xã Vĩnh Hòa, Thanh Yên A, Thanh Yên và xã Hòa Chánh	
Huyện U Minh Thượng	Xã U Minh Thượng	Sáp nhập xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận	
	Xã An Minh	Sáp nhập thị trấn Thù Mười Một, xã Đông Hưng và xã Đông Hưng B	
	Xã Đông Hòa	Sáp nhập xã Đông Hòa và xã Đông Thành	
	Xã Tân Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh và xã Thuận Hòa	
	Xã Đông Hưng	Sáp nhập xã Đông Hưng A và xã Vân Khánh Đông	
	Xã Vân Khánh	Sáp nhập xã Vân Khánh và xã Vân Khánh Tây	
	Xã Tây Yên	Sáp nhập xã Tây Yên A, xã Nam Yên và xã Tây Yên	
	Xã Đông Thái	Sáp nhập xã Nam Thái, xã Nam Thái A và xã Đông Thái	
Huyện An Biên	Xã An Biên	Sáp nhập thị trấn Thứ Ba, xã Đông Yên và xã Hưng Yên	
	Xã Định Hòa	Sáp nhập các xã Định Hòa, Thới Quản và xã Thủy Liễu	
	Xã Gò Quao	Sáp nhập thị trấn Gò Quao và các xã Vĩnh Phước B, Định An	
	Xã Vĩnh Hòa Hưng	Sáp nhập xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và xã Vĩnh Hòa Hưng Nam	
	Xã Vĩnh Tuy	Sáp nhập các xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy và Vĩnh Phước A	
	Xã Giồng Riềng	Sáp nhập thị trấn Giồng Riềng và các xã Bàn Tân Định, Thanh Hòa, Bàn Thach, Thanh Bình	
Huyện Giồng Riềng	Xã Thanh Hưng	Sáp nhập các xã Thanh Hưng, Thanh Phước và Thanh Lộc	

TT	Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
		Xã Long Thành	Sáp nhập các xã Long Thành, Vĩnh Phú và Vĩnh Thành	
		Xã Hòa Hưng	Sáp nhập các xã Hòa Lợi, Hòa Hưng và Hòa An	
		Xã Ngọc Chúc	Sáp nhập các xã Ngọc Chúc, Ngọc Thuận và Ngọc Thành	
		Xã Hòa Thuận	Sáp nhập xã Hòa Thuận và xã Ngọc Hòa	
	Huyện Châu Thành	Xã Châu Thành	Sáp nhập thị trấn Minh Lương và các xã Minh Hòa, Giục Tương	
		Xã Bình An	Sáp nhập các xã Bình An, Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú	
		Xã Thanh Lộc	Sáp nhập các xã Thanh Lộc, Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B	
2	Tỉnh Sóc Trăng	Thành phố Cần Thơ		
	Thị xã Ngã Năm	Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới	
		Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới	
		Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long và xã Thành Tân	
3	Tỉnh Bạc Liêu	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Hồng Dân	Xã Hồng Dân	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa	
		Xã Vĩnh Lộc	Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A	
		Xã Ninh Thanh Lợi	Sáp nhập xã Ninh Thanh Lợi, Ninh Thanh Lợi A	
		Xã Ninh Quới	Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A	
		Xã Phước Long	Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông	
	Huyện Phước Long	Xã Vĩnh Phước	Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây	
		Xã Phong Hiệp	Sáp nhập xã Phong Thanh Tây A, Phong Thanh Tây B	
		Xã Vĩnh Thanh	Sáp nhập xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú	
4	Tỉnh Cà Mau	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Thới Bình	Xã Thới Bình	Sáp nhập thị trấn Thới Bình và xã Thới Bình	
		Xã Trí Phải	Sáp nhập xã Trí Lực, Tân Phú và Trí Phải	
		Xã Tân Lộc	Sáp nhập xã Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông và Tân Lộc	
		Xã Biên Bạch	Sáp nhập xã Tân Bằng, Biên Bạch Đông và Biên Bạch	

TT	Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
	Huyện U Minh	Xã U Minh	Sáp nhập xã Khánh Tiến, xã Khánh Hòa và một phần diện tích xã Khánh Thuận và xã Khánh Lâm	
		Xã Nguyễn Phích	Sáp nhập thị trấn U Minh, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Thuận	
		Xã Khánh Lâm	Sáp nhập xã Khánh Hội, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Lâm	
		Xã Khánh An	Sáp nhập xã Khánh An và phần còn lại của xã Nguyễn Phích	
5	Tỉnh Hậu Giang	Thành phố Cần Thơ		
	Huyện Long Mỹ	Xã Vĩnh Viễn	Sáp nhập thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A	
		Xã Xà Phien	Sáp nhập xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ), Thuận Hưng và Xà Phien	
		Xã Lương Tâm	Sáp nhập xã Lương Nghĩa và xã Lương Tâm	
		Phường Long Bình	Sáp nhập phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường và xã Long Bình	
	Thị xã Long Mỹ	Phường Long Mỹ	Sáp nhập phường Thuận An (thị xã Long Mỹ), xã Long Trị và xã Long Trị A	
		Phường Long Phú 1	Sáp nhập phường Trà Lồng, xã Tân Phú và xã Long Phú	
		Phường Vị Thanh	Sáp nhập Phường I, Phường III và Phường VII	
		Phường Vị Tân	Sáp nhập Phường IV, Phường V và xã Vị Tân	
	Thành phố Vị Thanh	Xã Hòa Lợi	Sáp nhập xã Tân Tiến, Hòa Tiến và Hòa Lợi	
		Xã Vị Thủy	Sáp nhập thị trấn Nàng Mau, xã Vị Thắng và xã Vị Trung	
		Xã Vĩnh Thuận Đông	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông	
		Xã Vị Thanh 1	Sáp nhập xã Vị Đông, Vị Bình và Vị Thanh	
	Huyện Vị Thủy	Xã Vĩnh Tường	Sáp nhập xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường	