

Số: 348/KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025

KẾ HOẠCH

Vận hành Cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 9/2025

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-BNN-TL ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ Công văn số 1390/CCĐTNĐPN-QLHT; số 1391/CCĐTNĐPN-QLHT, số 1392/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 27/12/2021 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam về việc lưu thông đường thủy nội địa qua khu vực cống âu thuyền Cái Bé trên sông Cái Bé, cống âu thuyền Cái Lớn trên sông Cái Lớn, cống âu thuyền Xẻo Rô trên kênh Tân Bằng - Cán Gáo (kênh Xẻo Rô);

Căn cứ vào Bảng Thủy triều trạm Xẻo Rô năm 2025;

Căn cứ bản tin dự báo mùa lũ ngày 15/5/2025 của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam dự báo chế độ dòng chảy, xâm nhập mặn và tư vấn hỗ trợ vận hành công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô;

Căn cứ bản tin số 23/KTHM/ĐAG-DBKH ngày 01/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh An Giang (từ tháng 8/2025-01/2026)

Căn cứ bản tin dự báo mùa số 2 ngày 04/8/2025 của Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam về việc dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp mùa lũ vùng ĐBSCL năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 314/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 07/8/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về việc vận hành các công trình vùng Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ sản xuất và ứng phó thiên tai trong mùa lũ năm 2025;

Căn cứ bản tin dự báo tháng 9/2025 ngày 28/8/2025 của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam dự báo chế độ dòng chảy, xâm nhập mặn và tư vấn hỗ trợ vận hành công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô;

Căn cứ bản tin dự báo tháng 9/2025 ngày 29/8/2025 của Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp mùa lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025;

Căn cứ kế hoạch, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, Quản Lộ - Phụng Hiệp,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành Cụm cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô tháng 9 năm 2025, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất

1.1. Tỉnh An Giang

- Các địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án): Lúa Hè Thu 2025, đã xuống giống 105.643/105.687ha (đạt 99,96% KH), đến nay đã thu hoạch 68.723 ha (đạt 65,05% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 5,41 tấn/ha, sản lượng đạt 371.756 tấn; Lúa vụ Thu Đông 2025, đã xuống giống 32.576/42.518 ha (đạt 76,62% KH); Diện tích nuôi thủy sản (nuôi tôm trong ao, ruộng) thực hiện lũy kế 119.492/118.080ha (đạt 101,2% KH).

1.2. Thành phố Cần Thơ:

- Các địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án): Lúa Hè Thu năm 2025, đã xuống giống 48.551ha/48.150ha (đạt 100,83% KH), đến nay đã thu hoạch khoảng 42.000 ha, năng suất bình quân ước đạt 6 tấn/ha, sản lượng ước đạt 252.000 tấn;

- Các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án): Lúa Hè Thu 2025, đã thu hoạch dứt điểm 18.500 ha, năng suất ước đạt 5,4 tấn/ha, sản lượng thu hoạch đạt 99.900 tấn; Diện tích trồng màu và cây ăn trái, lũy kế 7.063 ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.537 ha); Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 2.779 ha, sản lượng ước đạt 10.979 tấn; Lúa vụ Thu Đông 2025, đã xuống giống 681 ha tập trung chủ yếu ở phường Ngã Năm và xã Tân Long.

1.3. Tỉnh Cà Mau (xem Phụ lục các xã vùng dự án): Lúa Hè Thu 2025, đã xuống giống 22.975ha (đạt 100% KH), diện tích thu hoạch đến thời điểm là 11.303ha (đạt 49,2 % diện tích xuống giống), năng suất ước đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng thu hoạch đạt 62.167 tấn; Diện tích nuôi thủy sản thực hiện lũy kế 18.897 ha (trong đó diện tích nuôi tôm là 17.814 ha).

2. Kế hoạch vận hành

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước

- Hiện tượng ENSO: Hiện tại, ENSO tiếp tục trong điều kiện trung tính với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức xấp xỉ so với TBNN trong tuần đầu tháng 8/2025; Từ tháng 9-11/2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất 60-70%;

- Dự báo bão/ATNĐ: Dự báo trong tháng 9-11, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với TBNN (TBNN trên biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn);

- Lượng mưa: Dự báo tổng lượng mưa (TLM) ở khu vực Nam Bộ trong tháng 9/2025 phổ biến xấp xỉ cùng kỳ TBNN, phổ biến từ 130-150mm; riêng vùng dự án Cái Lớn - Cái Bé, dự báo TLM trong tháng 9/2025 từ 180-250mm;

- Dự báo nguồn nước về ĐBSCL: Tổng lượng dòng chảy sông Mekong về ĐBSCL qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc từ tháng 8-9/2025 có khả năng ở mức cao hơn TBNN từ 10-30%;

- Dự báo triều cường biển Tây: Tháng 9/2025 dự báo có 02 đợt triều cường, đợt 01 từ ngày 03-06/9 và đợt 02 từ 14-20/9; Đỉnh triều cao nhất tại trạm Xẻo Rô vào tháng 9/2025 đạt 0,86m (xuất hiện 15-16/9) so với TBNN cao hơn 0,07m, so với năm 2024 cao hơn 0,05m, so với năm 2023 thấp hơn 0,17m.

2.2. Kế hoạch vận hành Cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 9/2025

a) Vận hành cống Cái Lớn:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 13 Quy trình vận hành (Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BD3¹), trong tháng 9/2025, cống Cái Lớn chủ yếu mở hoàn toàn để dòng chảy lưu thông tự do;

Trường hợp khi có dự báo bão/ATNĐ của các cơ quan khí tượng thủy văn (Trung ương, địa phương) và khi có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh An Giang, cống Cái Lớn sẽ được vận hành linh hoạt tiêu nước đệm và tiêu nước tối đa (Điều 16 Quy trình vận hành).

b) Vận hành cống Cái Bé:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 13 Quy trình vận hành (Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BD3), trong tháng 9/2025, cống Cái Bé chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do;

Trường hợp khi có dự báo bão/ATNĐ của các cơ quan khí tượng thủy văn (Trung ương, địa phương) và khi có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh An Giang, cống Cái Bé sẽ được vận hành linh hoạt tiêu nước đệm và tiêu nước tối đa (Điều 16 Quy trình vận hành).

c) Vận hành cống âu thuyền Xẻo Rô: vận hành khi địa phương có yêu cầu vận hành phối hợp

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến xâm nhập mặn và tiến độ sản xuất vùng dự án Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và các địa phương vùng dự án. Ngoài việc vận hành các cống để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì các công trình theo quy định.

2.3. Vận hành kiểm soát triều cường trong trường hợp mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô từ BD3 và trên BD3 ($\geq +1,00\text{m}$)

¹ Mức BD3 tại trạm Xẻo Rô trên sông Cái Lớn là +1,00m

Trong quá trình vận hành các công trình (đóng kín hoàn toàn), nếu mực nước hạ lưu cống Cái Lớn đạt cao trình $\geq +1,20\text{m}$, cống Cái Lớn và Cái Bé sẽ vận hành linh hoạt để khống chế mực nước không tăng, theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quy trình vận hành.

3. Tổ chức thực hiện

- Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, cá nhân, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và các địa phương trong vùng hưởng lợi để vận hành các công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

- Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân vận hành; theo dõi, quan trắc, kiểm tra, giám sát thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước và vận hành các cống theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh báo cáo Công ty để xử lý kịp thời, đặc biệt khi tình hình triều cường, xâm nhập mặn, mưa lớn, lũ, ngập lụt, úng..., bão/ATNĐ ảnh hưởng đến sản xuất khu vực hưởng lợi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến triều, xâm nhập mặn, diễn biến mực nước, chất lượng nước, cập nhật tình hình, tiến độ sản xuất trong khu vực để tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vận hành kiểm soát nguồn nước, hỗ trợ tưới, tiêu nước trên hệ thống;

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác thủy lợi các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Cà Mau phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành; thông báo cho các địa phương vùng hưởng lợi về kế hoạch vận hành, tuân thủ theo khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để thực hiện kế hoạch sản xuất chủ động, hiệu quả;

- Đề nghị Chi cục Thủy lợi An Giang phối hợp vận hành các công trình thuộc Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé do Chi cục quản lý khai thác, trong trường hợp cống Cái Lớn phải vận hành đóng từ 09/11 đến đóng hoàn toàn 11/11 cửa van, đặc biệt lưu ý Cụm Châu Thành (Cụm CT);

- Đề nghị UBND các xã, phường nằm dọc theo hạ lưu các công trình (phía biển) hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong nâng cao tạm thời bờ bao (bằng đất, vật liệu tại chỗ) ở các nơi xung yếu, cao trình thấp, bổ sung cửa van điều tiết (bằng gỗ, vật liệu địa phương...) tại các cửa mương lấy nước và các vị trí cống có cửa van bị xuống cấp, để ngăn nước tràn và tiêu thoát nước, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng xâm nhập mặn, úng ngập, bảo vệ nhà cửa, ruộng, vườn của nhân dân;

- Đề nghị Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam hỗ trợ ra thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn trong trường hợp cống Cái Lớn phải vận hành đóng từ 09/11 đến đóng hoàn toàn 11/11 cửa van; khi các phương tiện di chuyển qua âu thuyền, Công ty phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Tắc Cậu và Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 14 về thực hiện phân luồng,

điều tiết, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện giao thông thủy khi lưu thông qua các công trình thủy lợi đảm bảo tuyệt đối an toàn;

Công ty lập kế hoạch vận hành Cụm công Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 9/2025, gửi đến các cơ quan chức năng, đơn vị khai thác công trình thủy lợi, địa phương vùng dự án và các cơ quan có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/TP An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (để b/c);
- Chi cục Thủy lợi An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Các đơn vị khai thác thủy lợi Cà Mau, An Giang và Cần Thơ (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (nhờ Chi cục Thủy lợi các tỉnh/TP thông báo);
- Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 14 (phối hợp thực hiện);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HĐTV, BGĐ Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do



Phụ lục

Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi thuộc HTTL Cái Lớn-Cái Bé

TT	Tỉnh/thành cũ	Tỉnh/thành mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
1	Tỉnh Kiến Giang	Tỉnh An Giang		
	Huyện Vĩnh Thuận	Xã Vĩnh Bình	Sáp nhập xã Vĩnh Bình Bắc và xã Vĩnh Bình Nam	
		Xã Vĩnh Thuận	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận và xã Tân Thuận	
		Xã Vĩnh Phong	Sáp nhập xã Vĩnh Phong và xã Phong Đông	
	Huyện U Minh Thượng	Xã Vĩnh Hòa	Sáp nhập xã Thạnh Yên A và xã Hòa Chánh	
		Xã U Minh Thượng	Sáp nhập xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận	
	Huyện An Minh	Xã An Minh	Sáp nhập thị trấn Thứ Mười Một và xã Đông Hưng	
		Xã Đông Hòa	Sáp nhập xã Đông Hòa và xã Đông Thạnh	
		Xã Tân Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh và xã Thuận Hòa	
		Xã Đông Hưng	Sáp nhập xã Đông Hưng A và xã Vân Khánh Đông	
		Xã Vân Khánh	Sáp nhập xã Vân Khánh và xã Vân Khánh Tây	
	Huyện An Biên	Xã Tây Yên	Sáp nhập xã Tây Yên và xã Nam Yên	
		Xã Đông Thái	Sáp nhập xã Nam Thái và xã Nam Thái A	
		Xã An Biên	Sáp nhập thị trấn Thứ Ba và xã Đông Yên	
	Huyện Gò Quao	Xã Định Hòa	Sáp nhập các xã Định Hòa, Thới Quán và xã Thủy Liễu	
		Xã Gò Quao	Sáp nhập thị trấn Gò Quao và các xã Vĩnh Phước B, Định An	
		Xã Vĩnh Hòa Hưng	Sáp nhập xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và xã Vĩnh Hòa Hưng Nam	
		Xã Vĩnh Tuy	Sáp nhập các xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy và Vĩnh Phước A	
	Huyện Giồng Riềng	Xã Giồng Riềng	Sáp nhập thị trấn Giồng Riềng và các xã Bàn Tân Định, Thạnh Hòa, Bàn Thạch, Thạnh Bình	
		Xã Thạnh Hưng	Sáp nhập các xã Thạnh Hưng, Thạnh Phước và Thạnh Lộc	
		Xã Long Thạnh	Sáp nhập các xã Long Thạnh, Vĩnh Phú và Vĩnh Thạnh	
		Xã Hòa Hưng	Sáp nhập các xã Hòa Lợi, Hòa Hưng và Hòa An	
		Xã Ngọc Chúc	Sáp nhập các xã Ngọc Chúc, Ngọc Thuận và Ngọc Thành	

TT	Tỉnh/thành cũ	Tỉnh/thành mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
		Xã Hòa Thuận	Sáp nhập xã Hòa Thuận và xã Ngọc Hòa	
	Huyện Châu Thành	Xã Châu Thành	Sáp nhập thị trấn Minh Lương và các xã Minh Hòa, Giục Tượng	
		Xã Bình An	Sáp nhập các xã Bình An, Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú	
		Xã Thạnh Lộc	Sáp nhập các xã Thạnh Lộc, Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B	
2	Tỉnh Sóc Trăng	Tỉnh Cần Thơ		
	Thị xã Ngã Năm	Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm)	
		Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm)	
		Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm và xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	
3	Tỉnh Bạc Liêu	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Hồng Dân	Xã Hồng Dân	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa	
		Xã Vĩnh Lộc	Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A	
		Xã Ninh Thạnh Lợi	Sáp nhập xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A	
		Xã Ninh Quới	Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A	
	Huyện Phước Long	Xã Phước Long	Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông	
		Xã Vĩnh Phước	Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây	
		Xã Phong Hiệp	Sáp nhập xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B	
		Xã Vĩnh Thanh	Sáp nhập xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú	
4	Tỉnh Cà Mau	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Thới Bình	Xã Thới Bình	Sáp nhập thị trấn Thới Bình và xã Thới Bình	
		Xã Trí Phải	Sáp nhập xã Trí Lực, Tân Phú và Trí Phải	
		Xã Tân Lộc	Sáp nhập xã Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông và Tân Lộc	
		Xã Biển Bạch	Sáp nhập xã Tân Bằng, Biển Bạch Đông và Biển Bạch	
	Huyện U Minh	Xã U Minh	Sáp nhập xã Khánh Tiến, xã Khánh Hòa và một phần diện tích xã Khánh Thuận và xã Khánh Lâm	



TT	Tỉnh/thành cũ	Tỉnh/thành mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
		Xã Nguyễn Phích	Sáp nhập thị trấn U Minh, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Thuận	
		Xã Khánh Lâm	Sáp nhập xã Khánh Hội, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Lâm	
		Xã Khánh An	Sáp nhập xã Khánh An và phần còn lại của xã Nguyễn Phích	
5	Tỉnh Hậu Giang	Tỉnh Cần Thơ		
	Huyện Long Mỹ	Xã Vĩnh Viễn	Sáp nhập thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A	
		Xã Xà Phiên	Sáp nhập xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ), Thuận Hưng và Xà Phiên	
		Xã Lương Tâm	Sáp nhập xã Lương Nghĩa và xã Lương Tâm	
	Thị xã Long Mỹ	Phường Long Bình	Sáp nhập phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường và xã Long Bình	
		Phường Long Mỹ	Sáp nhập phường Thuận An (thị xã Long Mỹ), xã Long Trị và xã Long Trị A	
		Phường Long Phú 1	Sáp nhập phường Trà Lồng, xã Tân Phú và xã Long Phú	
	Thành phố Vị Thanh	Phường Vị Thanh	Sáp nhập Phường I, Phường III và Phường VII	
		Phường Vị Tân	Sáp nhập Phường IV, Phường V và xã Vị Tân	
		Xã Hòa Lự	Sáp nhập xã Tân Tiến, Hòa Tiến và Hòa Lự	
	Huyện Vị Thủy	Xã Vị Thủy	Sáp nhập thị trấn Nàng Mau, xã Vị Thắng và Xã Vị Trung Thành	
		Xã Vĩnh Thuận Đông	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông	
		Xã Vị Thanh 1	Sáp nhập xã Vị Đông, Vị Bình và Vị Thanh	
		Xã Vĩnh Tường	Sáp nhập xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường	

