

Số: 151./KH-TLMN-DBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

KẾ HOẠCH

Vận hành Cùm công Cái Lớn, Cái Bé, Xèo Rô tháng 5/2026

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-BNN-TL ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ Công văn số 1390/CCĐTNDPN-QLHT; số 1391/CCĐTNDPN-QLHT, số 1392/CCĐTNDPN-QLHT ngày 27/12/2021 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam về việc lưu thông đường thủy nội địa qua khu vực công âu thuyền Cái Bé trên sông Cái Bé, công âu thuyền Cái Lớn trên sông Cái Lớn, công âu thuyền Xèo Rô trên kênh Tân Bằng - Cán Gáo (kênh Xèo Rô);

Căn cứ bản tin số 243/KTTVHM/ĐAG-DBKH ngày 15/12/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh An Giang (từ tháng 01/2026-06/2026);

Căn cứ vào Bảng Thủy triều trạm Xèo Rô năm 2026;

Căn cứ kế hoạch sản xuất, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, Quản Lộ - Phụng Hiệp;

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành cùm công Cái Lớn, công Cái Bé và công Xèo Rô tháng 05 năm 2026, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất

1.1. Tỉnh An Giang (các địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang cũ, xem Phụ lục các xã vùng dự án).

- Lúa vụ Mùa 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 66.773 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,01 tấn/ha, sản lượng đạt 401.569 tấn; Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã xuống giống 104.963/105.721ha (đạt 99,3% KH), diện tích thu hoạch đến nay được 104.289 ha, năng suất bình quân 7,87 tấn/ha, sản lượng đạt 821.251 tấn; Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống 24.608 ha, lúa hiện giai đoạn mạ 15.981ha, số còn lại ở giai đoạn đẻ nhánh.

- Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thả nuôi thủy sản thực hiện lũy kế 295.025 ha (trong đó diện tích nuôi tôm 119.815 ha).

1.2. Thành phố Cần Thơ:

a) Các địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Lúa Thu Đông 2025, đã thu hoạch dứt điểm 15.444ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 84.942 tấn;

- Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 47.935 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 7,4 tấn/ha, sản lượng ước đạt 355.431 tấn;

- Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống 457/46.614ha (đạt 1% KH), lúa hiện đang giai đoạn mạ 457 ha.

b) Các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Lúa vụ Thu Đông 2025, đã thu hoạch dứt điểm 2.665 ha, năng suất bình quân ước đạt 5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 13.325 tấn; Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã xuống giống 21.789/21.789ha (đạt 100% KH), diện tích thu hoạch đến nay được 7.915ha, năng suất bình quân ước đạt 8,1 tấn/ha, sản lượng ước đạt 63.899 tấn;

- Diện tích trồng màu và cây ăn trái, lũy kế 2.961ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.064ha);

- Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 709ha, sản lượng ước đạt 4.098 tấn.

1.3. Tỉnh Cà Mau (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Lúa Thu Đông 2025, đã thu hoạch dứt điểm 6.815ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng đạt 43.973 tấn; Lúa Tôm 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 37.666ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng đạt 245.579 tấn; Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã xuống giống 22.901/22.942ha (đạt 99,8% KH), diện tích thu hoạch đến nay được 15.990 ha, năng suất bình quân ước đạt 7,7 tấn/ha, sản lượng ước đạt 123.136 tấn;

- Diện tích nuôi trồng thủy sản thực hiện 49.919ha (trong đó diện tích nuôi tôm là 48.509ha).

2. Kế hoạch vận hành.

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước.

- Hiện tượng ENSO: hiện tượng ENSO đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong khoảng thời gian từ tháng 6/2026 đến tháng 8/2026 với xác suất từ 80-90%.

- Dự báo bão/ATNĐ: Từ tháng 05-07/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cao hơn với mức TBNN (TBNN trên biển Đông: 3,2 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,2 cơn).

- Lượng mưa: Khu vực Nam Bộ trong tháng 5/2026 tổng lượng mưa phổ biến 180-250mm, có nơi cao hơn.

- Dự báo triều cường biển Tây (trạm Xẻo Rô): trong tháng xuất hiện 02 đợt triều cường gồm đợt 01 từ ngày 02-05/5 và đợt 02 từ ngày 16-19/5.

- Dự báo xâm nhập mặn trên các sông: trong tháng 5/2026, chiều sâu xâm nhập mặn (tính từ cửa sông) với ranh mặn 4g/l trên sông Cái Lớn khoảng 40km, trên sông Cái Bé khoảng 15km; ranh mặn 1g/l trên sông Cái Lớn khoảng 49km (khả năng vượt trạm Cầu Cái Tư), trên sông Cái Bé khoảng 26km.

2.2. Kế hoạch vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 5/2026.

a) Vận hành cống Cái Lớn:

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 13 Quy trình vận hành (Vận hành tiêu thoát nước trong điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BĐ3¹), trong tháng 5, cống Cái Lớn chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do; trường hợp diễn biến xâm nhập mặn kéo dài, độ mặn tại các điểm khống chế có nguy cơ vượt ngưỡng quy định, các công trình vận hành như sau:

Trong các đợt triều cường của biển Tây, biển Đông (tháng 5/2026), khi tình hình xâm nhập mặn thượng lưu sông Cái Lớn (trạm KCVH cầu Cái Tư) có nguy cơ vượt ngưỡng 1‰, cống Cái Lớn sẽ được vận hành linh hoạt theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Quy trình vận hành. Nếu độ mặn tại trạm cầu Cái Tư vẫn tiếp tục tăng cao > 1‰ hoặc mặn tại Trạm Bắc Hồng Dân > 7‰, Công ty có văn bản đề nghị Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cà Mau phối hợp vận hành mở tiêu một chiều các cụm cống QP5, QP6, QP7 và QP8 (Điểm c Khoản 2 Điều 8 Quy trình vận hành), để rút mặn đến khi độ mặn tại Cầu Cái Tư < 1‰ và có xu thế giảm;

Trường hợp khi có dự báo bão/ATNĐ của các cơ quan khí tượng thủy văn (Trung ương, địa phương) và khi có yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, cống Cái Lớn sẽ được vận hành linh hoạt tiêu nước đệm và tiêu nước tối đa (Điều 16 Quy trình vận hành).

b) Vận hành cống Cái Bé:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 13 Quy trình vận hành (Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BĐ3), trong tháng 5, cống Cái Bé chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do; trường hợp diễn biến xâm nhập mặn kéo dài, độ mặn tại các điểm khống chế có nguy cơ vượt ngưỡng quy định, các công trình vận hành như sau:

Trong các đợt triều cường của biển Tây (tháng 5/2026) khi độ mặn tại trạm Trâm Bầu có xu thế tăng và vượt ngưỡng cho phép, thực hiện vận hành cống Cái Bé theo Khoản 2 Điều 8 Quy trình vận hành, trong thời gian đóng cống, các phương tiện di chuyển qua âu thuyền; trường hợp phải vận hành cống Cái Lớn để kiểm soát mặn tại cầu Cái Tư < 1‰, thì cống Cái Bé vận hành phối hợp;

Trường hợp khi có dự báo bão/ATNĐ của các cơ quan khí tượng thủy văn (Trung ương, địa phương) và khi có yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, cống Cái Bé sẽ được vận hành linh hoạt tiêu nước đệm và tiêu nước tối đa (Điều 16 Quy trình vận hành).

c) Vận hành cống Xẻo Rô

¹ Mực BĐ3 tại trạm Xẻo Rô trên sông Cái Lớn +1,00m

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 13 Quy trình vận hành (Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xèo Rô dưới BĐ3), trong tháng 5, cống Xèo Rô chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do; trường hợp độ mặn tại các điểm không chế có nguy cơ vượt ngưỡng cống Xèo Rô được vận hành khi địa phương có yêu cầu phối hợp.

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến xâm nhập mặn và tiến độ sản xuất vùng dự án Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và các địa phương vùng dự án. Ngoài việc vận hành cống để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì các công trình theo quy định.

2.3. Vận hành kiểm soát triều cường trong trường hợp mực nước dự báo tại trạm Xèo Rô từ BĐ3 và trên BĐ3 ($\geq +1,00\text{m}$).

Trong quá trình vận hành các công trình (đóng kín hoàn toàn), nếu mực nước hạ lưu cống Cái Lớn đạt cao trình $+1,20\text{m}$, cống Cái Lớn và Cái Bé sẽ vận hành linh hoạt để không chế mực nước không tăng, theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quy trình vận hành.

3. Tổ chức thực hiện

- Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác công trình và các địa phương trong vùng hưởng lợi để vận hành các công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

- Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân vận hành; theo dõi, quan trắc, kiểm tra, giám sát thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước và vận hành các cống theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh báo cáo Công ty để kịp thời xử lý, đặc biệt khi tình hình triều cường, xâm nhập mặn diễn biến gay gắt, mưa lớn thất thường ảnh hưởng đến sản xuất khu vực hưởng lợi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến triều, xâm nhập mặn, diễn biến mực nước, chất lượng nước, cập nhật tình hình, tiến độ sản xuất trong khu vực để tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vận hành kiểm soát nguồn nước, hỗ trợ tưới, tiêu nước trên hệ thống;

Đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác thủy lợi các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Cà Mau phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành; thông báo cho các địa phương vùng hưởng lợi về kế hoạch vận hành và tuân thủ theo khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động lấy nước, tiêu thoát nước, để thực hiện kế hoạch sản xuất hiệu quả;

- Chi cục Thủy lợi An Giang phối hợp vận hành các công trình thuộc Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé do Chi cục quản lý khai thác, trong trường hợp cống Cái Lớn

phải vận hành đóng từ 09/11 đến đóng hoàn toàn 11/11 cửa van, đặc biệt lưu ý công âu thuyền Vàm Bà Lịch Cụm Châu Thành (CT);

- Trong quá trình kiểm soát nguồn nước trong hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, khi độ mặn tại trạm Bắc Hồng Dân $\geq 7\%$, đề nghị Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cà Mau phối hợp vận hành các cụm công QP5, QP6, QP7 và QP8 (Danh mục kèm theo Quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp ban hành tại Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), để tiêu rút mặn đến khi độ mặn tại trạm Bắc Hồng Dân xuống $< 7\%$ và có xu thế giảm;

- Đề nghị UBND các xã, phường nằm dọc theo hạ lưu các công trình (phía biên) hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong nâng cao tạm thời bờ bao (bằng đất, vật liệu tại chỗ) ở các nơi xung yếu, cao trình thấp, bổ sung cửa van điều tiết (bằng gỗ, vật liệu địa phương...) tại các cửa mương lấy nước và các vị trí công có cửa van bị xuống cấp, để ngăn nước tràn và tiêu thoát nước, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng xâm nhập mặn, úng ngập, bảo vệ nhà cửa, ruộng, vườn của nhân dân;

- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam hỗ trợ ra thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn trong trường hợp công Cái Lớn phải vận hành đóng từ 09/11 đến đóng hoàn toàn 11/11 cửa van; Công ty phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Tắc Cậu và đơn vị chuyên ngành về thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện giao thông thủy khi các phương tiện di chuyển qua âu thuyền (công Cái Lớn đóng từ 09 đến 11/11 cửa van) và qua các công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Công ty lập kế hoạch vận hành Cụm công Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 05/2026, gửi đến các cơ quan chức năng, đơn vị khai thác công trình thủy lợi, địa phương vùng dự án và các cơ quan có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (b/c);
- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/TP An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (để b/c);
- Chi cục Thủy lợi An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Các đơn vị khai thác thủy lợi Cà Mau, An Giang và Cần Thơ (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (nhờ Chi cục Thủy lợi các tỉnh/TP thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HDTV, BDH Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do



Phụ lục 01

Dự kiến thời gian vận hành cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô kiểm soát triều cường tháng 05/2026

(Kèm theo Kế hoạch số 151/KH-TLMN-DBSCL ngày 28/4/2026)

1. Đợt triều cường từ ngày 02-05/5

STT	Tên công trình	Ngày vận hành	Chế độ vận hành (đóng/mở)	Thời gian vận hành		Ghi chú			
				Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cống Cái Lớn	30/4	Đóng	07h30	09h30	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành đóng: đóng linh hoạt từ 5,7 đến 09/11 cửa van; - Vận hành mở: mở hoàn toàn 11/11 cửa; - Khi đóng 09/11 cửa van phương tiện di chuyển qua âu thuyền. 			
			Mở	19h00	20h30				
		01/5	Đóng	07h30	09h30				
			Mở	20h30	22h00				
		02/5	Đóng	08h30	10h30				
			Mở	20h30	22h00				
		03/5	Đóng	09h00	11h00				
			Mở	21h00	22h30				
		04/5	Đóng	09h30	11h30				
			Mở	21h00	22h30				
		05/5	Đóng	10h00	12h00				
			Mở	22h00	00h00 (06/5)				
		2	Cống Cái Bé	Từ ngày 30/4-05/5	Đóng/Mở		Đóng đồng thời, mở sau 60 phút khi mở cửa van cống Cái Lớn		<ul style="list-style-type: none"> - Đóng, mở 02/02 cửa van. - Khi đóng 02/02 cửa van, tàu thuyền di chuyển qua âu thuyền.
		3	Cống Xẻo Rô	Như trên	Đóng/Mở		Theo thực tế		Đóng/Mở khi có yêu cầu của địa phương

2. Đợt triều cường từ ngày 16-19/5

STT	Tên công trình	Ngày vận hành	Chế độ vận hành (đóng/mở)	Thời gian vận hành		Ghi chú
				Bắt đầu	Kết thúc	
1	Cống Cái Lớn	16/5	Đóng	08h00	10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành đóng: đóng linh hoạt từ 5,7 đến 09/11 cửa van; - Vận hành mở: mở hoàn toàn 11/11 cửa;
			Mở	19h00	20h30	
		17/5	Đóng	09h00	11h00	
			Mở	20h00	21h30	



	Tên công trình	Ngày vận hành	Chế độ vận hành (đóng/mở)	Thời gian vận hành		Ghi chú
				Bắt đầu	Kết thúc	
		18/5	Đóng	09h30	11h30	- Khi đóng 09/11 cửa van phương tiện di chuyển qua âu thuyền.
			Mở	21h00	22h30	
		19/5	Đóng	10h30	12h30	
			Mở	22h00	23h30	
2	Cống Cái Bé	Từ ngày 16-19/5	Đóng/Mở	Đóng đồng thời, mở sau 60 phút khi mở cửa van cống Cái Lớn		- Đóng, mở 02/02 cửa van. - Khi đóng 02/02 cửa van, tàu thuyền di chuyển qua âu thuyền.
3	Cống Xẻo Rô	Như trên	Đóng/Mở	Theo thực tế		Đóng/Mở khi có yêu cầu của địa phương

Phụ lục 02

Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi thuộc HTTL Cái Lớn-Cái Bè

Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
I	Tỉnh Kiên Giang	Tỉnh An Giang	
Huyện Vĩnh Thuận	Xã Vĩnh Bình	Sáp nhập xã Vĩnh Bình Bắc và xã Vĩnh Bình Nam	
	Xã Vĩnh Thuận	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận và xã Tân Thuận	
	Xã Vĩnh Phong	Sáp nhập xã Vĩnh Phong và xã Phong Đông	
Huyện U Minh Thượng	Xã Vĩnh Hòa	Sáp nhập xã Thanh Yên A và xã Hòa Chánh	
	Xã U Minh Thượng	Sáp nhập xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận	
	Xã An Minh	Sáp nhập thị trấn Thứ Mười Một và xã Đông Hưng	
	Xã Đông Hòa	Sáp nhập xã Đông Hòa và xã Đông Thạnh	
Huyện An Minh	Xã Tân Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh và xã Thuận Hòa	
	Xã Đông Hưng	Sáp nhập xã Đông Hưng A và xã Vân Khánh Đông	
	Xã Vân Khánh	Sáp nhập xã Vân Khánh và xã Vân Khánh Tây	
	Xã Tây Yên	Sáp nhập xã Tây Yên và xã Nam Yên	
Huyện An Biên	Xã Đông Thái	Sáp nhập xã Nam Thái và xã Nam Thái A	
	Xã An Biên	Sáp nhập thị trấn Thứ Ba và xã Đông Yên	
	Xã Định Hòa	Sáp nhập các xã Định Hòa, Thới Quan và xã Thủy Liễu	
Huyện Gò Quao	Xã Gò Quao	Sáp nhập thị trấn Gò Quao và các xã Vĩnh Phước B, Định An	
	Xã Vĩnh Hòa Hưng	Sáp nhập xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và xã Vĩnh Hòa Hưng Nam	
	Xã Vĩnh Tuy	Sáp nhập các xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy và Vĩnh Phước A	
	Xã Giồng Riềng	Sáp nhập thị trấn Giồng Riềng và các xã Bàn Tân Định, Thạnh Hòa, Bàn Thạch, Thạnh Bình	
	Xã Thạnh Hưng	Sáp nhập các xã Thạnh Hưng, Thạnh Phước và Thạnh Lộc	
Huyện Giồng Riềng	Xã Long Thạnh	Sáp nhập các xã Long Thạnh, Vĩnh Phú và Vĩnh Thạnh	
	Xã Hòa Hưng	Sáp nhập các xã Hòa Lợi, Hòa Hưng và Hòa An	
	Xã Ngọc Chúc	Sáp nhập các xã Ngọc Chúc, Ngọc Thuận và Ngọc Thành	
	Xã Hòa Thuận	Sáp nhập xã Hòa Thuận và xã Ngọc Hòa	



Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
Huyện Châu Thành	Xã Châu Thành	Sáp nhập thị trấn Minh Lương và các xã Minh Hòa, Giục Tương	
	Xã Bình An	Sáp nhập các xã Bình An, Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú	
	Xã Thạnh Lộc	Sáp nhập các xã Thạnh Lộc, Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B	
2 Tỉnh Sóc Trăng	Thành phố Cần Thơ		
	Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm)	
	Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm)	
	Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm và xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	
3 Tỉnh Bạc Liêu	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Hồng Dân	Xã Hồng Dân Xã Vĩnh Lộc Xã Ninh Thạnh Lợi Xã Ninh Quới Xã Phước Long Xã Vĩnh Phước Xã Phong Hiệp Xã Vĩnh Thạnh	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A Sáp nhập xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây Sáp nhập xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B Sáp nhập xã Vĩnh Thạnh, Hưng Phú
4 Tỉnh Cà Mau	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Thới Bình	Xã Thới Bình Xã Trí Phải Xã Tân Lộc Xã Biên Bạch Xã U Minh	Sáp nhập thị trấn Thới Bình và xã Thới Bình Sáp nhập xã Trí Lực, Tân Phú và Trí Phải Sáp nhập xã Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông và Tân Lộc Sáp nhập xã Tân Bằng, Biên Bạch Đông và Biên Bạch Sáp nhập xã Khánh Tiến, xã Khánh Hòa và một phần diện tích xã Khánh Thuận và xã Khánh Lâm
Huyện U Minh	Xã Nguyễn Phích	Sáp nhập thị trấn U Minh, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Thuận	



Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
5 Tỉnh Hậu Giang	Xã Khánh Lâm	Sáp nhập xã Khánh Hội, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Lâm	
	Xã Khánh An	Sáp nhập xã Khánh An và phần còn lại của xã Nguyễn Phích	
	Thành phố Cần Thơ	Sáp nhập thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A	
	Xã Vĩnh Viễn	Sáp nhập xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ), Thuận Hưng và Xã Phiên	
	Xã Xã Phiên	Sáp nhập xã Lương Nghĩa và xã Lương Tâm	
Huyện Long Mỹ	Xã Lương Tâm	Sáp nhập phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường và xã Long Bình	
	Phường Long Bình	Sáp nhập phường Thuận An (thị xã Long Mỹ), xã Long Trị và xã Long Trị A	
	Phường Long Mỹ	Sáp nhập phường Trà Lồng, xã Tân Phú và xã Long Phú	
Thị xã Long Mỹ	Phường Long Phú I	Sáp nhập Phường I, Phường III và Phường VII	
	Phường Vị Thanh	Sáp nhập Phường IV, Phường V và xã Vị Tân	
	Phường Vị Tân	Sáp nhập xã Tân Tiến, Hòa Tiến và Hòa Lợi	
	Xã Hòa Lợi	Sáp nhập thị trấn Nàng Mau, xã Vị Thắng và xã Vị Trung	
Huyện Vị Thủy	Xã Vị Thủy	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông	
	Xã Vĩnh Thuận Đông	Sáp nhập xã Vị Đông, Vị Bình và Vị Thanh	
	Xã Vị Thanh I	Sáp nhập xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường	
	Xã Vĩnh Tường		

